

Erschließungsarbeiten Baugebiet Triftweg / Grefenstraße-Süd

Ab dem 04.02.2019 beginnen, abhängig von der Witterungslage, die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Triftweg / Grefenstraße-Süd. Der Baustellenverkehr wird über die Straßen Schulstraße, Am Rathaus, Drosselstieg, Deneckenstraße, Triftweg, Von-Brummer-Straße, Grefenstraße, Schulsteig, Am Sportplatz, Zur Wetteren und Zentrumstraße verlaufen (Karte auf der Internetseite der Gemeinde Drochtersen www.drochtersen.de einsehbar). Damit es hier zu einem möglichst reibungs- und störungsfreien Ablauf kommt, sind von der Baufirma folgende Vorgaben einzuhalten:

- (1) Vor Baubeginn ist dem Auftraggeber zur Abstimmung ein Detail-Bauzeitenplan vorzulegen.
- (2) Vor Baubeginn ist im Beisein des Auftraggebers und der Gemeinde Drochtersen der bauliche Zustand der zur Befahrung freigegebenen Straßen mit Fußwegen und Straßenseitenräumen aufzunehmen und in Schriftform und über Fotoaufnahmen zu dokumentieren (Beweissicherung).
- (3) Es dürfen nur die im anliegenden Lageplan dargestellten und freigegebenen Straßen von Bau- und Transportfahrzeugen befahren werden. Dabei ist die vorgegebene Fahrtrichtung einzuhalten („Ringverkehr“).
- (4) Für die Anfahrt zur Baustelle sind an allen Kreuzungs- und Einmündungsbereichen Pfeilwegweiser (Wegweiser) aufzustellen.
- (5) Fahrten von und zur Baustelle an Schultagen von Montag bis Freitag dürfen nur von 6:00 bis 7:00 Uhr, 8:30 bis 12:00 und 14:00 bis 19:00 Uhr erfolgen. Fahrten von und zur Baustelle an Samstagen dürfen nur von 7:00 bis 13:00 Uhr erfolgen.
- (6) Bei Dunkelheit dürfen keine Fahrten durchgeführt werden.
- (7) Die Anzahl der Fahrten sind auf max. 10 Fahrten je Stunde zu begrenzen.
- (8) Rückwärtsfahrten dürfen nur mit Einweisern unter größter Sorgfalt, Vorsicht und größtmöglicher Rücksichtnahme erfolgen.
- (9) Die Geschwindigkeit ist über temporäre Verkehrszeichen auf 20 km/h herunterzusetzen.
- (10) Die Verkehrsflächen sind nach Verschmutzung sowie nach Aufforderung durch den Auftraggeber unverzüglich mit einer selbstaufnehmenden Kehr- und Saugmaschine zu kehren.

An- und Abfahrt zur Baustelle B-PI. 75 Drochtersen

